

ИНДИКАТИВНО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне технологията на изпълнение на строителни и монтажни работи във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с две обособени позиции - обособена позиция 1: „Текущи и основни ремонти, реконструкции и модернизации в част „Водопровод и канализация“ и обособена позиция 2: „Текущи и основни ремонти, реконструкции и модернизации в част „Архитектурно-строителни и конструкции“ в части от административната сграда, предоставена за управление на Държавна агенция „Електронно управление“, намираща се в гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 6“.

за обособена позиция 1: „Текущи и основни ремонти, реконструкции и модернизации в част „Водопровод и канализация“ в части от административната сграда, предоставена за управление на Държавна агенция „Електронно управление“, намираща се в гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 6“.

ОТ „Витаджой“ ЕООД гр. София ул. Разград № 4 с ЕИК 116042354 и мол Минчо Чолаков, тел 0878399756 ие-mail: trigrad_bg@abv.bg

/наименование на участника, ЕИК, адрес на управление, адрес за кореспонденция., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и участника по закон или пълномощие и/или имена и месторабота - за физически лица/

Във връзка с обявената пазарна консултация с посочения по-горе предмет ви представяме нашето индикативно техническо предложение за изпълнение на видовете строителни и монтажни работи, както следва:

№	Вид строителна и монтажна работа	Мярка	Количество	Описание/технология/метод/материали за изпълнение на дейността
1	Подмяна на хоризонтална разводка на водопровод в сутерен и изготвяне на документация / екзекутиви / на инсталацията	л. м	1	Необходимо е направа на обследване и направа на проект за пътя на съществуващите трасета, както и се отрази състоянието, и се преизчисли размера и вида на тръбите

2	Прежеждане на сградната водопроводна инсталация съгласно изискванията на Наредба Из-1971 за ПП-инсталации на сгради	л. м	1	Необходимо е направа на обследване и направа на проект за пътя на съществуващите трасета, както и се отрази състоянието, и се преизчисли размера и вида на тръбите
3	Изолиране на участъци на топлопроводи без изолация	л. м	1	След реконструкция подмяна на не ефективна изолация и монтаж на липсваща
4	Ремонт и уеднаквяване на условията в съществуващите санитарни помещения	бр.	17	Необходимо е направа на обследване и направа конкретно КСС според нуждите и изискване на инвеститора
5	Свързване на водоотводнителната система към съществуваща улична канализационна система	бр.	9	Необходимо съгласуване са Софийска вода и проектиране на заустване в улична канализация, след което след монтаж възстановяване на тротоарна и пътна настилка

Дата: 18. 07. 2017 г



ПОДПИС и ПЕЧАТ: заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД

Минчо Чолаков – управител

/длъжност на представляващия участника/