

## ИНДИКАТИВНО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне технологията на изпълнение на строителни и монтажни работи във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с две обособени позиции - обособена позиция 1: „Текущи и основни ремонти, реконструкции и модернизации в част „Водопровод и канализация“ и обособена позиция 2: „Текущи и основни ремонти, реконструкции и модернизации в част „Архитектурно-строителни и конструкции“ в части от административната сграда, предоставена за управление на Държавна агенция „Електронно управление“, намираща се в гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 6“.

за обособена позиция 2: „Текущи и основни ремонти, реконструкции и модернизации в част „Архитектурно-строителни и конструкции“ в части от административната сграда, предоставена за управление на Държавна агенция „Електронно управление“, намираща се в гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 6“

ОТ „Витаджой“ ЕООД гр. София ул. Разград № 4с ЕИК 116042354 и мол Минчо Чолаков,  
тел 0878399756 ие-mail: trigrad\_bg@abv.bg

/наименование на участника, ЕИК, адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и участника по закон или пълномощие и/или имена и месторабота - за физически лица/

Във връзка с обявената пазарна консултация с посочения по-горе предмет ви представяме нашето индикативно техническо предложение за изпълнение на видовете строителни и монтажни работи, както следва: .....

№	Вид строителна и монтажна работа	Мярка	Количество	Описание/технология/метод/материали за изпълнение на дейността
1	Доставка и монтаж на ламиниран паркет 10 мм с подложка / клас на износостойчивост - подходящ за офиси и административни сгради/	кв. м	160	Демонтаж на съществуваща настилка, почистване, монтаж на подложка и последващ монтаж на ламинат 10 мм кл.32, импрегниране на фугите, сваляне и качване материали и извозване на отпадъци
2	Доставка и монтаж на ъглови первази /вкл. ъгли и клипси/	л. м	90	Демонтаж на съществуващи первази, почистване, монтаж на клипси и последващ монтаж на первази

3	Боядисване с латексова боя / цветно /	кв. м	445	Обрушване, изкърпване, облепване, грундиране и полагане латекс трикратно
4	Боядисване с латексова боя таван / бяло /	кв. м	235	Обрушване, изкърпване, облепване, грундиране и полагане латекс трикратно
5	Доставка и монтаж на окачен растерен таван 600/600 мм	кв. м	6	Доставка и монтаж на растърен таван тип Арстронг, нивелиране
6	Грундиране и боядисване с латексова боя / цветно /	кв. м	270	Обрушване, изкърпване, облепване, грундиране и полагане латекс трикратно
7	Боядисване с блясна боя	л. м	190	Обрушване, изкърпване, облепване, грундиране и полагане блясна боя трикратно
8	Извършване на ремонтно – възстановителни дейности на мозаечни стъпала	бр.	8	Дюбелиране, направа на кофраж на стапало, заливане с мозаечна смес и шлифане
9	Доставка и монтаж на двукрила алуминиева врата 1,55/2,00 м в комплект с електрическа брава, насрещник и дръжки	кв. м	3,1	Доставка и монтаж, окабеляване, прогонване на отвори и насрещници, монтаж на заключване, брави и дръжки, извозване на отпадъци
10	Изработка по индивидуален размер, доставка и монтаж на вътрешни фалцови дървени врати с обков / брава, дръжки, секретен патрон / върху съществуващи каси за работни помещения / на трети етаж на сградата /	бр.	23	Демонтаж на стари врати, монтаж на нови еднокрили тапетни дървени врати PZ – 40ммс покритие ламинат, изработена от MDF, пълнеж пчелна пита, регулируеми первази спрямо обхват на касат, прогонване на отвори и насрещници, монтаж на заключване, брави и дръжки, извозване на отпадъци

Дата: 18. 07. 2017 г.



ПОДПИС и ПЕЧАТ: ...заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД

Минчо Чолаков – управител  
/длъжност на представляващия участника/