



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“**

Ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 6, София 1000  
тел.: (+359 2) 949 21 15  
факс:(+359 2) 981 87 87

[www.e-gov.bg](http://www.e-gov.bg)  
[mail@e-gov.bg](mailto:mail@e-gov.bg)

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**КЪМ ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ**  
**ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП**

**С ПРЕДМЕТ:**

**„Доставка и монтаж на 17 броя фабрично нови климатизатори за нуждите на ДАЕУ“**

**2017 г.**

## I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ)

Инверторните климатизатори, изисквани по мощност, както следва:

- Четири броя с мощност не по – малка от 30 000 BTU;
- Пет броя с мощност не по – малка от 24 000 BTU, два от които за подов монтаж, с размери на външното тяло (В/Ш/Д) не повече от 780 мм/не повече от 820 мм/не повече от 360 мм;
- Два броя с мощност не по – малка от 18 000 BTU;
- Шест броя с мощност не по – малка от 13000 BTU,

ще бъдат доставени в склад на ДАЕУ, находящ се на територията на град София, за сметка на Изпълнителя. Монтажът ще се осъществи след допълнително съгласуване, в зависимост от потребностите на Възложителя

Обектите, в които ще се монтира климатичната техника, са комуникационни и административни помещения. Местата за монтаж на външните и вътрешните тела ще бъдат избрани така, че да бъдат съобразени с архитектурният план на сградите и помещенията и технологичното разположение на техническите съоръжения, за да се осигури ефективно поддържане на необходимия температурен режим.

Външните тела на климатизаторите следва да бъдат монтирани на удобни за обслужване места.

При необходимост може да се наложи изместване и/или демонтаж на част от съществуващите (до 4 бр.) климатизатора.

### Общи и специфични изисквания:

1. Климатичните съоръжения ще бъдат доставени в склад на ДАЕУ на територията на град София. Същите следва да бъдат монтирани след заявка на Възложителя в срок от 7 работни дни.
2. Климатизаторите да имат светлинна или цифрова индикация за работното си състояние.
3. Климатичните съоръжения да бъдат инверторни (DC, DDC или хиперинверторни), сплит система, професионален тип, да работят ефективно във всички режими, през всички сезони (от + 40°C до -15°C температура на околната среда).
4. Климатичните да бъдат за стенов монтаж на вътрешните тела с ниско ниво на шума - не повече от 45 dB/60 dB (вътрешно/външно тяло). Изключение правят 2 броя климатизатори, с мощност не по – малка от 24 000 BTU, които са за подов монтаж, с размери на външното тяло (В/Ш/Д) не повече от 780 мм/не повече от 820 мм/не повече от 360 мм.
5. Машините се стартират автоматично и запазват зададения режим на работа след прекъсване и възстановяване на електрозахранването.
6. Да работят с разрешени от нормативните уредби хладилни агенти и след 2020 г.
7. Енергийната ефективност на климатизаторите да бъде – EER>3 и COP>3.
8. Гаранционен срок да е не по – малък от 24 месеца, като техническите обслужвания, предписани от завода производител през този период се извършва от и за сметка на Изпълнителя. За извършеното ТО се подписва двустранен протокол.
9. Да позволяват отдалечаване на двете тела (външно и вътрешно) на разстояние до 15 метра.
10. Местата за монтаж на съоръженията се съобразят с възможностите за обслужване и ремонт и с изискванията на собствениците на сградите.

11. Кондензните тръби да бъдат изведени извън помещенията, на подходящо за целта място. Не се допуска кондензната вода да се излива директно на обществени места (тротоари, улици).
12. Да бъде със стандартно, отговарящо на БДС електрозахранване.
13. Средна дължина на фреоновия път – 7 м.
14. Допуска се при промяна на обстоятелствата, местата на които се предвижда монтиране на климатичните съоръжения, да се променят след искане на Възложителя, без да се променя броя и вида на климатизаторите.
15. При необходимост и след съгласуване с Възложителя, ще се демонтират или преместят до 4 броя монтирани климатизатори.
16. В определената цена на обществената поръчка влизат всички укрепващи елементи, консумативи (стойки, лисни, дюбели, болтове, винтове, тампони, тръби, захранващи кабели, кондензни тръби) и други материали, необходими за нормалния монтаж и работа на машините, както и транспортирането на климатизаторите до сградата на ДАЕУ и монтажни дейности. В определената цена са включени и всички дейности по точка 15.
17. В рамките на гаранцията, при настъпили повреди по гаранционните условия, Изпълнителят ги отстранява за своя сметка в срок до 5 работни дни от подаване на сигнала (уведомяването). Уведомлението се извършва от отговорника по договора от страна на Възложителя по телефона и се потвърждава по e-mail.