



ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН
СИСТЕМЕН
ОПЕРАТОР ЕАД

Обект: Второ електрозахранване 20kV за СОСП София 4
Част: Електрическа
Документ: Приложение №1
Заглавие: Количествена сметка на доставките

№	Описание	мярка	количество
1	Силов кабел САХЕКТ 1x185mm ² /25	м	27 976
2	Вентилен отвод за открит монтаж Un=20kV, Ith>10kA	бр.	6
3	Кабелна глава за открит монтаж, Un=20kV в комплект с кабелна обувка, пресова	к-т	2
4	Кабелна глава за закрит монтаж, Un=20kV в комплект с кабелна обувка, пресова	к-т	2
5	Стоманена тръба Ф139.7/4.50mm	м	378
6	Сигнална предупредителна лента, синтетична "Внимание КЛ ВН!"	м	8 748
7	Кабелна стълба 200/300mm в комплект с демонтируем капак	м	31
8	Скоби за едножилни кабели 185mm ² за монтаж към "С" профили (стъпала на кабелна стълба)	бр.	112
9	Капак от неръждавейка, изработване съгласно чертеж	бр.	2
10	Анкерерна шпилка М8 за укрепване на пасарелки към бетон и кабелна стълба	м	86
11	Химически компаунд (анкерна смола)*	к-т	17
12	Стоманен носач за направа на пасарелка	бр.	226
13	Кабелна муфа, кабел САХЕКТ 185mm ² , в комплект с гилза	к-т	4
14	Полиуретанов улътнител, флакон 500ml	бр.	20
15	Стоманена шина 40/4mm, кангал 50m	бр.	1
16	Материали за направа на заземки на кабелни глави (гилзи, проводник Н07V-K, кабелни обувки, крепежи)	к-т	1
17	"С" профил 16mm за укрепване на кабел по СРС	м	40
17	"С" профил за скоби 16mm за укрепване по кабелна стълба	бр.	120
18	Профилна стомана за СРС	kg	9 955
19	Частично поцинковани основи за СРС	kg	902
20	Двуколови заземители от L профил 60/60/6 (за СРС и преходи по мостове)	к-т	10
21	Изолаторна опъвателна верига	к-т	6
22	Проводник АСО-400	м	1 378
23	Стоманено мълниезащитно въже С-70	м	459
24	Бетон за направа на фундаменти на СРС	м ³	30
25	Кофраж за бетонни фундаменти	м ²	15
26	Материали за направа на заварки	к-т	1
27	Бетонно реперно колче за обозначаване трасе на КЛ	бр.	40
28	Табелки ОЖ	бр.	2
29	Непредвидени	%	5

Забележка:

* Количеството зависи от опаковката и типовете анкерни шпилки

гр. София,
11.06.2019